

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на выполнение работ по ремонту сетевого насоса 4

**Место размещения ремонтируемого оборудования:** АО «Таразэнергоцентр». Адрес: Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, улица Сыпатай батыра 8.

Подрядчик до начала ремонтных работ обязан разработать и представить на согласование Заказчику - график производства работ, сметный расчет стоимости работ.

#### **Выявленные дефекты, препятствующие вводу в эксплуатацию**

Рабочие колёса от коррозии разъедены насквозь (сквозные отверстия и утонение металла)

Вал насоса между рабочими колёсами утонение металла от коррозии ниже допустимой нормы.

Подшипники опоры №3, №4 повышенный износ задоры выше нормы.

#### **Для устранения дефектов требуются произвести следующие работы**

Заменить рабочие колёса -2 шт.

Заменить подшипники 3,4 опоры.

Заменить вал насоса.

Ремонт сетевого насоса 4 производить в соответствии с требованиями нормативно-технической и технологической документации, которые включают в себя действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, правила технической эксплуатации, методические указания, нормы, инструкции, эксплуатационные характеристики и т.п.

Срок гарантии на выполненные работы составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию.

**Срок выполнения:** Срок выполнения ремонта с 08.06.2020 года по 16.06.2020 с момента предоставления заявки на начало работ Заказчиком до ввода в эксплуатацию (с правом досрочного исполнения).