

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту Аккумуляторного бака 1

Место размещения ремонтируемого оборудования: АО «Тараэнергоцентр». Адрес: Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, улица Сыпатай батыра 8.

Подрядчик до начала ремонтных работ обязан разработать и представить на согласование Заказчику - график производства работ, сметный расчет стоимости работ.

Выявленные дефекты, препятствующие вводу в эксплуатацию

Антикоррозионная покрытие внутренней поверхности разрушены более 65% днища бака удовлетворительная.

Для устранения дефектов требуются произвести следующие работы

Механическая очистка внутренней поверхности методом дробеструйной (металлическим песком) S 710м2

Обдувка сжатым воздухом в течении 3 дней.

Обезжиривание растворителем №646.

Антикоррозионное покрытие краской ЦЭВЕ в 3 слоя.

Ремонт Аккумуляторного бака1 производить в соответствии с требованиями нормативно-технической и технологической документации, которые включают в себя действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, правила технической эксплуатации, методические указания, нормы, инструкции, эксплуатационные характеристики и т.п.

Срок гарантии на выполненные работы составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию.

Срок выполнения: Срок выполнения ремонта с 29.06.2020 года по 21.07.2020 с момента предоставления заявки на начало работ Заказчиком до ввода в эксплуатацию (с правом досрочного исполнения).