

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту оборудования Конденсатный насос КЭН-2 «Б»

Место размещения ремонтируемого оборудования: АО «Таразэнергоцентр». Адрес: Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, улица Сыпатай батыра 8.

Подрядчик до начала ремонтных работ обязан разработать и представить на согласование Заказчику - график производства работ, сметный расчет стоимости работ.

Выявленные дефекты, препятствующие вводу в эксплуатации

Кавитационный износ рабочих колёс и вала насоса.

Износ сальниковых шариковых подшипников.

Износ защитных втулок вала насоса.

Износ сальниковых уплотнений ротора насоса.

Для устранения дефектов требуются произвести следующие работы

Замена сальниковых уплотнений ротора насоса.

Замена подшипников

Замена рабочих колёс

Замена защитных втулок вала насоса

Ремонт оборудования производить в соответствии с требованиями нормативно-технической и технологической документации, которые включают в себя действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, правила технической эксплуатации, методические указания, нормы, инструкции, эксплуатационные характеристики и т.п.

Срок гарантии на выполненные работы составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию.

Срок выполнения: Срок выполнения ремонта с 03.07.2020 года по 15.07.2020 с момента предоставления заявки на начало работ Заказчиком до ввода в эксплуатацию (с правом досрочного исполнения).