

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту оборудования Питательный насос высокого давления
ПЭН-1

Место размещения ремонтируемого оборудования: АО «Таразэнергоцентр». Адрес: Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, улица Сыпатай батыра 8.

Подрядчик до начала ремонтных работ обязан разработать и представить на согласование Заказчику - график производства работ, сметный расчет стоимости работ.

Выявленные дефекты, препятствующие вводу в эксплуатацию

Кавитационный износ рабочих колёс.

Износ посадочных мест опор №3, №4.

Задиры на вкладышах опор №3, №4

Для устранения дефектов требуются произвести следующие работы

Замена рабочих колес.

Замена вала насоса.

Перезаливка вкладышей №3, №4.

Ремонт оборудования производить в соответствии с требованиями нормативно-технической и технологической документации, которые включают в себя действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, правила технической эксплуатации, методические указания, нормы, инструкции, эксплуатационные характеристики и т.п.

Срок гарантии на выполненные работы составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию.

Срок выполнения: Срок выполнения ремонта с 07.07.2020 года по 16.07.2020 с момента предоставления заявки на начало работ Заказчиком до ввода в эксплуатацию (с правом досрочного исполнения).