

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту Аккумуляторного бака 2

Место размещения ремонтируемого оборудования: АО «Таразэнергоцентр». Адрес: Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, улица Сыпатай батыра 8.

Подрядчик до начала ремонтных работ обязан разработать и представить на согласование Заказчику - график производства работ, сметный расчет стоимости работ.

Выявленные дефекты, препятствующие вводу в эксплуатации

Разрушены антикоррозионные покрытие внутренней поверхности (стенки, вертикальная стойка, днища) разрушены более 70%. На днище имеются глубокие раковины.

Для устранения дефектов требуются произвести следующие работы

Механическая очистка внутренней поверхности методом пескоструйки металлическим песком.

Наплавочные работы электрической дуговой сваркой в местах коррозии.

Произвести обдувки внутренней поверхности сжатым воздухом в течении 3 дней.

Произвести антикоррозионное покрытие краской ЦЭВС в 3 слоя.

Ремонт Аккумуляторного бака 2 производить в соответствии с требованиями нормативно-технической и технологической документации, которые включают в себя действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, правила технической эксплуатации, методические указания, нормы, инструкции, эксплуатационные характеристики и т.п.

Срок гарантии на выполненные работы составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию.

Срок выполнения: Срок выполнения ремонта с 23.07.2020 года по 30.08.2020 с момента предоставления заявки на начало работ Заказчиком до ввода в эксплуатацию (с правом досрочного исполнения).